

QUADRE DE PREUS Núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/17

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EMA22005	u	Escomesa domiciliària per a comptador de DN30 mm a façana des de la xarxa general municipal d'aigua potable (SOREA) fins una longitud màxima de 8 m constituïda per: banda d'acer inoxidable per collaret, capçal de collaret de presa de fosa dúctil de 2", femella reductora de llautó de 2" a 1 1/2", enllaç de llautó de 1 1/2", canonada PEAD PE 100 PN10 de DN 50 mm, colze 90° de llautó de 1 1/2", vàlvula de bola pas recte de llautó de 1 1/2", i boca arqueta de clau de 190x190 mm. Inclosa p.p. d'excavació i rebliment. Totalment acabada i funcionant. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	151,77 €
P-2	EMA22037	u	Subministrament i col.locació de vàlvula comporta DN 100 mm de fosa dúctil de descàrrega amb tancament elàstic, unió amb brides, PN 16 connexionada a la xarxa per a buïdat de la xarxa d'abastament i connexió amb xarxa de sanejament, per ser muntada en arqueta soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	209,51 €
P-3	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us (DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	10,13 €
P-4	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora, càrrega sobre camió i transport a abocador a qualsevol distància (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P-5	F2226223	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO. (SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	6,35 €
P-6	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77 €
P-7	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1,31 €
P-8	F228A80F	m3	Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de préstec, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM (SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	7,79 €
P-9	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	26,93 €
P-10	FD7F0220	m	Subministrament i col.locació tub de PVC DN 315 mm, de paret estructurada de doble capa, tipus Sanecor o equivalent, llisa interior i corrugada exterior, i rigidesa SN 8 (>8 kN/m2), segons la norma UNE-EN 13476-3, i junta elastomèrica, col·locat al fons de rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor i rebliment amb sorra fins 10 cm per damunt del tub. Inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídeo i connexió a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.	23,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/17

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-11	FDC15124	u	Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions 1.4x1.4x0.20 m, col.locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm ² , de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	332,15 €
P-12	FFA1M225	u	Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diàmetre nominal, per a col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	309,26 €
P-13	FFA1M525	u	Connexio de servei de fins a 5 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diàmetre nominal, per a col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclos peça d'unió de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada. (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	179,26 €
P-14	G2143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador inclòs canon (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	23,71 €
P-15	G219U030	m2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48 €
P-16	G219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31 €
P-17	G21B3012	m2	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, i mobiliari existent, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, per posterior reposició. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	41,04 €
P-18	G21DEG01	u	Anul.lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, tabicat del clavegueró, reblert de sorra i col.locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	210,04 €
P-19	G21J3123	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor, i transport de runes i canon d'abocament (CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	5,73 €
P-20	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	5,97 €
P-21	G32GX054	m2	Mur bloc de morter de ciment, fins a 1 m d'alçada, armat vertical B 500 S diàmetre 25 cada 50 cm i armat horitzontal Murfor RND.5/Z 200 o similar, i reblert de formigó HA-25/P/20/I. Tot inclòs i completament acabat segons plànols. (CENT SETZE EUROS)	116,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/17

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-22	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	7,65	€
P-23	G450U050	m3	Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	81,62	€
P-24	G4B0U020	kg	Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	0,83	€
P-25	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	30,38	€
P-26	GBA6U160	u	Subministrament i instal·lació de banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinés") amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment. (MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.532,77	€
P-27	GD5ZAK7J	u	Subministrament i instal·lació de reixa interceptora més canaleta de fosa dúctil de classe D-400 revestida amb pintura negra, superfície metàl·lica antilliscant, de fosa gris de 980x490x70 mm. (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	223,89	€
P-28	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	146,33	€
P-29	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	67,63	€
P-30	M9RZU010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic/formigó, amb morter de ciment (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	88,44	€
P-31	U06SA030	ud	Arqueta per allotjament de vàlvules en conduccions d'aigua, de diàmetres compresos entre 60 i 250 mm., de 2200x2200x1500 mm. interior, construïda amb fàbrica de maó macís, rematat amb morter de ciment, col·locat sobre solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 10 cm. de gruix, enfoscat i brunyida per l'interior amb morter de ciment, llosa de formigó 20 cm. i tapa de fosa, acabada i con p.p. de mitjans auxiliars, sense incloure l'excavació, ni el reblert perimetral posterior. (MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1.315,01	€
P-32	U06TU020	m.	Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre interior per rasa sobre llit d'arena, reblert lateral i superior fins 10 cm per damunt la generatriu amb la mateixa arena, i/p.p. de junta estàndard col·locada i mitjans auxiliars, sense incloure excavació i posterior reblert de la resa, col·locada s/NTE-IFA-11. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	46,21	€
P-33	U06VAC013	ud	Subministrament i col·locació de collarí de pressa de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN150 mm, inclús calat de canonada per escomesa, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	31,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/17

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-34	U06VAC014	ud	Subministrament i col.locació de collari de pressa de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN200 mm, incllús calat de canonada per escomesa, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	36,57	€
P-35	U06VAV029	ud	Subministrament i col.locació de vàlvula comporta DN 150 mm de fosa dúctil de descàrrega amb tancament elàstic, unió amb brides, PN 16 connexionada a la xarxa d'abastament, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	424,85	€
P-36	U06VAV234	ud	Subministrament i col.locació de vàlvula reductora/limitadora de cabal, de fosa, amb brides, de 6" de diàmetre, PN 16, connexionada a la xarxa d'abastament, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1.829,15	€
P-37	U06VEM032	ud	Subministrament i instal·lació de Te de fosa amb dos endolls de 150 mm i la derivació de 150 mm. de diàmetre, col.locat a canonada de fosa d'abastament d'aigua, i/juntas, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	165,65	€
P-38	U06VEM040	ud	Subministrament i col.locació de brida de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN200 mm, tipus junta endoll, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	144,44	€
P-39	U06VEM101	ud	Subministrament i instal·lació de reducció amb dos endolls de 200 i de 150 mm. de diàmetre, col.locat a canonada de fosa d'abastament d'aigua, i/juntas, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	149,19	€
P-40	U21DU010	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68	€
P-41	U222U020	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	7,85	€
P-42	U228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material) (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07	€
P-43	U2R4U200	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb contenidor, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament (TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	13,02	€
P-44	U9B3W320	m2	Paviment de pedra natural gris tipus MACAEL, de 7 cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	61,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/17

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-45	UB000201	m3	Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals en terreny de difícil accés. (CENT TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	103,39	€
P-46	UB000401	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de les Obres, d'acord amb l'ESSB del Projecte i el PSS del Contractista. (DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	2.250,00	€
P-47	UB000402	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Gestió dels Residus generats a l'Obra, segons estimació de l'Annex núm. 6.. (MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS)	1.690,00	€
P-48	UB000501	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos i varis de les obres valorades. (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3.500,00	€
P-49	UB030201	u	Cates per a localització de serveis existents (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	38,89	€
P-50	UB030301	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, amb guies de plàstic, incloent reblliment amb formigó i col.locació de cinta de senyalització a la part superior de la rasa. (DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	17,02	€
P-51	UBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06	€
P-52	UBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,54	€
P-53	UBBZU010	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat (DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	17,39	€
P-54	UD352752	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment i tapa fixa TH60 de fundició ductil BENITO de dimensions exteriors 625x625mm i interiors 580x580mm. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	183,71	€
P-55	UN12D424	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb tancament elàstic, unió amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de PN, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (CENT NORANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	190,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1


Data: 26/06/17

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Reus, Juny de 2017

INVALL, SA
L'autor del projecte



Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm 14.111

QUADRE DE PREUS Núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EMA22005	u	Escomesa domiciliària per a comptador de DN30 mm a façana des de la xarxa general municipal d'aigua potable (SOREA) fins una longitud màxima de 8 m constituïda per: banda d'acer inoxidable per collaret, capçal de collaret de presa de fosa dúctil de 2", femella reductora de llautó de 2" a 1 1/2", enllaç de llautó de 1 1/2", canonada PEAD PE 100 PN10 de DN 50 mm, colze 90° de llautó de 1 1/2", vàlvula de bola pas recte de llautó de 1 1/2", i boca arqueta de clau de 190x190 mm. Inclosa p.p. d'excavació i rebliment. Totalment acabada i funcionant.	151,77	€
	BMA22005	m	Tub de PEAD de 10 bar de DN 2"	8,08000	€
	BMA22009	u	Vàlvula de bola pas recte de llautó de 1 1/2".	15,00000	€
	BMA22010	u	Boca arqueta de clau de 190x190 mm.	17,00000	€
	BMA22007	u	Banda d'acer inoxidable per collaret, capçal de collaret de presa de fosa dúctil de 2", femella reductora de llautó de 2" a 1 1/2", enllaç de llautó de 1 1/2", i colze 90° de llautó de 1 1/2".	42,00000	€
			Altres conceptes	69,69000	€
P-2	EMA22037	u	Subministrament i col.locació de vàlvula comporta DN 100 mm de fosa dúctil de descàrrega amb tancament elàstic, unió amb brides, PN 16 connexionada a la xarxa per a buidat de la xarxa d'abastament i connexió amb xarxa de sanejament, per ser muntada en arqueta soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	209,51	€
	BN12B330	u	Vàlvula comporta tipus Hawle, de 100 mm de diàmetre nominal, fosa dúctil amb tancament elàstic, unió amb brides i trampilló, de 16 bar de PN.	99,00000	€
	BFB19275	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 12201	18,60000	€
	BFYB1E62	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat	1,01000	€
			Altres conceptes	90,90000	€
P-3	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us	10,13	€
			Altres conceptes	10,13000	€
P-4	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora, càrrega sobre camió i transport a abocador a qualsevol distància	5,22	€
			Altres conceptes	5,22000	€
P-5	F2226223	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO.	6,35	€
			Altres conceptes	6,35000	€
P-6	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	0,77	€
			Altres conceptes	0,77000	€
P-7	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,31	€
			Altres conceptes	1,31000	€
P-8	F228A80F	m3	Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de préstec, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM	7,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	m3	Aigua	0,05000	€
	B03D5000	m3	Terra adequada	4,09000	€
			Altres conceptes	3,65000	€
P-9	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm , utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM	26,93	€
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	24,54000	€
			Altres conceptes	2,39000	€
P-10	FD7F0220	m	Subministrament i col.locació tub de PVC DN 315 mm, de paret estructurada de doble capa, tipus Sanecor o equivalent, llisa interior i corrugada exterior, i rigidessa SN 8 (>8 kN/m ²), segons la norma UNE-EN 13476-3, i junta elastomèrica, col·locat al fons de rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor i rebliment amb sorra fins 10 cm per damunt del tub. Inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídeo i connexió a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei.	23,30	€
	B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	3,76000	€
	BD7F0220	m	Tub PVC D 315 mm, doble paret tipus Sanecor o equivalent amb part proporcional de peces especials	11,37000	€
			Altres conceptes	8,17000	€
P-11	FDC15124	u	Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions 1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm ² , de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions amb col·lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.	332,15	€
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,83000	€
	BDDZ61A3	u	Marc i tapa de fosa ductil tipus Rexel de 600 mm de diàmetre (40t), tipus municipal, inclòs nom del servei, de l'ajuntament i logotip	65,95000	€
	BDDZ61A0	u	Graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm	13,04000	€
	BDB161B1	u	Con asimètric per brocal de pou de registre, constituït per una peça prefabricada de formigó, amb junta de goma de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 65 cm d'altura total, per a ser col·locat sobre anells de pous prefabricats. Rebut de bastiment i tapa de fosa de 62,5 cm de diàmetre.	40,07000	€
	BDB16110	u	Anell prefabricat de formigó en massa, amb junta machembrada, de 100 cm de diàmetre interior i 110 cm d'alçada, inclou part proporcional de sellejat de juntes amb morter de ciment	58,84000	€
	B0602230	m3	Formigo 10 N/mm ² de resistència característica, de consistència plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm	1,14000	€
			Altres conceptes	139,28000	€
P-12	FFA1M225	u	Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble paret, llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diàmetre nominal, per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclosa peça d'unió de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.	309,26	€
	BFA1M526	u	Unió tipus clip o sistema de connexió indicat per la DO	27,44000	€
	BD7F0215	m	Tub PVC D 250 mm, classe 41, paret estructurada, tipus WAVIHOL o equivalent amb part proporcional de peces especials	70,60000	€
			Altres conceptes	211,22000	€
P-13	FFA1M525	u	Connexio de servei de fins a 5 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble paret, llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diàmetre nominal, per a	179,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			col.locar soterrat, protegit amb formigó. Inclou peça d'unió de PVC de qualsevol tipus, connexió a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada.		
	BD7F0215	m	Tub PVC D 250 mm, classe 41, paret estructurada, tipus WAVIHOL o equivalent amb part proporcional de peces especials	35,30000	€
	BFA1M526	u	Unió tipus clip o sistema de connexió indicat per la DO	27,44000	€
			Altres conceptes	116,52000	€
P-14	G2143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador inclòs canon	23,71	€
			Altres conceptes	23,71000	€
P-15	G219U030	m2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de l'abocador	4,48	€
			Altres conceptes	4,48000	€
P-16	G219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària	5,31	€
			Altres conceptes	5,31000	€
P-17	G21B3012	m2	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, i mobiliari existent, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, per posterior reposició.	41,04	€
			Altres conceptes	41,04000	€
P-18	G21DEG01	u	Anul.lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, tabicat del clavegueró, reblert de sorra i col.locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix.	210,04	€
	B0B3UC10	m2	Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre	9,96000	€
	B032U010	m3	Sauló sense garbellar, inclòs canon per extracció i transport a l'obra	7,03000	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	17,16000	€
			Altres conceptes	175,89000	€
P-19	G21J3123	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor, i transport de runes i canon d'abocament	5,73	€
			Altres conceptes	5,73000	€
P-20	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,97	€
			Altres conceptes	5,97000	€
P-21	G32GX054	m2	Mur bloc de morter de ciment, fins a 1 m d'alçada, armat vertical B 500 S diàmetre 25 cada 50 cm i armat horitzontal Murfor RND.5/Z 200 o similar, i reblert de formigó HA-25/P/20/I. Tot inclòs i completament acabat segons plànols.	116,00	€
	B0B2X052	m	Armadura de reforç horitzontal per amplada de mur de 25 cm	4,40000	€
	B071U010	m3	Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,16000	€
	B0B2U002	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	5,86000	€
	B060U430	m3	Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,66000	€
			Altres conceptes	97,92000	€
P-22	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.	7,65	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,65000 €
P-23	G450U050	m3	Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat	81,62 €
	B060U440	m3	Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	72,57000 €
			Altres conceptes	9,05000 €
P-24	G4B0U020	kg	Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm ² , col·locat	0,83 €
	B0B2U002	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ²	0,61000 €
	B0A142U0	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01000 €
			Altres conceptes	0,21000 €
P-25	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist	30,38 €
	B0D629AU	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,60000 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,57000 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,23000 €
	B0D7UC02	m2	Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	1,29000 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,21000 €
			Altres conceptes	26,48000 €
P-26	GBA6U160	u	Subministrament i instal·lació de banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinés") amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment.	1.532,77 €
	BBMAU160	u	Banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinés") amb lamines reflectants i antilliscants, de 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment.	1.316,00000 €
			Altres conceptes	216,77000 €
P-27	GD5ZAK7J	u	Subministrament i instal·lació de reixa interceptora més canaleta de fosa dúctil de classe D-400 revestida amb pintura negra, superfície metàl·lica antilliscant, de fosa gris de 980x490x70 mm.	223,89 €
	BD5ZAK95	u	Reixa interceptora més canaleta de fosa dúctil de classe D-400 revestida amb pintura negra, superfície metàl·lica antilliscant, de fosa gris de 980x490x70 mm.	185,00000 €
			Altres conceptes	38,89000 €
P-28	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	146,33 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,05000 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	2,86000 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,99000 €
	B0D8U001	m2	Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos	4,10000 €
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	37,23000 €
			Altres conceptes	99,10000 €
P-29	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat	67,63 €
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm ²) segons la Norma UNE 998-2	1,23000 €
	BDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124	49,39000 €
			Altres conceptes	17,01000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	M9RZU010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic/formigó, amb morter de ciment	88,44 €
			Altres conceptes	88,44000 €
P-31	U06SA030	ud	Arqueta per allotjament de vàlvules en conduccions d'aigua, de diàmetres compresos entre 60 i 250 mm., de 2200x2200x1500 mm. interior, construïda amb fàbrica de maó macís, rematat amb morter de ciment, col·locat sobre solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 10 cm. de gruix, enfoscat i brunyida per l'interior amb morter de ciment, llosa de formigó 20 cm. i tapa de fosa, acabada i con p.p. de mitjans auxiliars, sense incloure l'excavació, ni el reblert perimetral posterior.	1.315,01 €
	P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	138,55000 €
	E04CE020	m2	Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.	33,21000 €
	P01MC010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	223,21000 €
	P01MC040	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	45,27000 €
	P01HM010	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	247,88000 €
	P26Q115	ud	Rgtró.fundic.calzada traf.medio	138,45000 €
			Altres conceptes	488,44000 €
P-32	U06TU020	m.	Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre interior per rasa sobre llit d'arena, reblert lateral i superior fins 10 cm per damunt la generatriu amb la mateixa arena, i/p.p. de junta estàndard col·locada i mitjans auxiliars, sense incloure excavació i posterior reblert de la resa, col·locada s/NTE-IFA-11.	46,21 €
	P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.	3,53000 €
	P26TUE030	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	32,07000 €
	P02CVW010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	0,02000 €
			Altres conceptes	10,59000 €
P-33	U06VAC013	ud	Subministrament i col·locació de collarí de pressa de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN150 mm, inclús calat de canonada per escomesa, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	31,65 €
	P26PML050	ud	Collarín FD p/fundición DN=150mm	25,58000 €
			Altres conceptes	6,07000 €
P-34	U06VAC014	ud	Subministrament i col·locació de collarí de pressa de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN200 mm, inclús calat de canonada per escomesa, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	36,57 €
	P26PML060	ud	Collarín FD p/fundición DN=200mm	27,90000 €
			Altres conceptes	8,67000 €
P-35	U06VAV029	ud	Subministrament i col·locació de vàlvula comporta DN 150 mm de fosa dúctil de descàrrega amb tancament elàstic, unió amb brides, PN 16 connexionada a la xarxa d'abastament, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	424,85 €
	P26VC026	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=150mm	274,95000 €
	P26UUB070	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	68,47000 €
	P26UUG150	ud	Goma plana D=150 mm.	3,78000 €
	P26UUL240	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	47,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	29,82000 €
P-36	U06VAV234	ud	Subministrament i col.locació de vàlvula reductora/limitadora de cabal, de fosa, amb brides, de 6" de diàmetre, PN 16, connexionada a la xarxa d'abastament, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	1.829,15 €
	P26UUG150	ud	Goma plana D=150 mm.	3,78000 €
	P26UUB070	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	68,47000 €
	P26UUL240	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	47,83000 €
	P26VH234	ud	Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.6"	1.682,57000 €
			Altres conceptes	26,50000 €
P-37	U06VEM032	ud	Subministrament i instal·lació de Te de fosa amb dos endolls de 150 mm i la derivació de 150 mm. de diàmetre, col.locat a canonada de fosa d'abastament d'aigua, i/juntas, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	165,65 €
	P02CVW010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	0,23000 €
	P26PMT060	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=150/150mm	148,85000 €
			Altres conceptes	16,57000 €
P-38	U06VEM040	ud	Subministrament i col.locació de brida de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN200 mm, tipus junta endoll, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	144,44 €
	P01UT055	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	9,84000 €
	P02CVW010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	0,17000 €
	P26UUB080	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	94,67000 €
			Altres conceptes	39,76000 €
P-39	U06VEM101	ud	Subministrament i instal·lació de reducció amb dos endolls de 200 i de 150 mm. de diàmetre, col.locat a canonada de fosa d'abastament d'aigua, i/juntas, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	149,19 €
	P02CVW010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	0,17000 €
	P26PMR050	ud	Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm	135,76000 €
			Altres conceptes	13,26000 €
P-40	U21DU010	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	5,68 €
	B2RA3600	m3	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa	1,25000 €
			Altres conceptes	4,43000 €
P-41	U222U020	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	7,85 €
			Altres conceptes	7,85000 €
P-42	U228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)	8,07 €
			Altres conceptes	8,07000 €
P-43	U2R4U200	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb contenidor, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament	13,02 €
	B2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	2,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,64000 €
P-44	U9B3W320	m2	Paviment de pedra natural gris tipus MACAEL, de 7 cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter	61,71 €
	B0G1U125	m2	Pedra natural gris tipus MACAEL, de 7 cm de gruix	40,80000 €
			Altres conceptes	20,91000 €
P-45	UB000201	m3	Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals en terreny de difícil accés.	103,39 €
	B06B2300	m3	Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	63,60000 €
	B08AU010	kg	Líquid de cura per a formigó	1,48000 €
	B9GZ1210	t	Pols de quars de color gris	8,81000 €
			Altres conceptes	29,50000 €
P-46	UB000401	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de les Obres, d'acord amb l'ESSB del Projecte i el PSS del Contractista.	2.250,00 €
			Sense descomposició	2.250,00000 €
P-47	UB000402	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Gestió dels Residus generats a l'Obra, segons estimació de l'Annex núm. 6..	1.690,00 €
			Sense descomposició	1.690,00000 €
P-48	UB000501	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos i varis de les obres valorades.	3.500,00 €
			Sense descomposició	3.500,00000 €
P-49	UB030201	u	Cates per a localització de serveis existents	38,89 €
			Altres conceptes	38,89000 €
P-50	UB030301	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, amb guies de plàstic, incloent reblliment amb formigó i col.locació de cinta de senyalització a la part superior de la rasa.	17,02 €
	B0640004	m3	Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm	3,02000 €
	BBC19000	m	Cinta d'abalisament	0,32000 €
	BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	7,62000 €
			Altres conceptes	6,06000 €
P-51	UBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	3,06 €
	B8ZB1000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	1,73000 €
	BBM1M000	kg	Microesferes de vidre	0,46000 €
			Altres conceptes	0,87000 €
P-52	UBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	58,54 €
	BBM13602	u	Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	44,40000 €
			Altres conceptes	14,14000 €
P-53	UBBZU010	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat	17,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/06/17

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0640003	m3	Formigó R=15N/mm ² , de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm	1,56000 €
	BBMZ1B20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	13,00000 €
			Altres conceptes	2,83000 €
P-54	UD352752	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment i tapa fixa TH60 de fundició dúctil BENITO de dimensions exteriors 625x625mm i interiors 580x580mm.	183,71 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00000 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35000 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	11,44000 €
	B0F95530	u	Encadellat ceràmic de 50x25x3 cm	1,70000 €
	PFDBTH60	u	Tapa quadrada TH60 de fundició dúctil de dimensions exteriors 625x625mm i interiors 580x580mm.	58,00000 €
			Altres conceptes	112,22000 €
P-55	UN12D424	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb tancament elàstic, unió amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de PN, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	190,91 €
	BN12B330	u	Vàlvula comporta tipus Hawle, de 100 mm de diàmetre nominal, fosa dúctil amb tancament elàstic, unió amb brides i trampilló, de 16 bar de PN.	99,00000 €
	BFYB1E62	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat	1,01000 €
			Altres conceptes	90,90000 €

Reus, Juny de 2017

INVALL, SA
L'autor del projecte

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm 14.111

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 26/06/17

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
 Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G219U100	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 16)	5,31	72,000	382,32
2	G21B3012	m2	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, i mobiliari existent, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, per posterior reposició. (P - 17)	41,04	8,000	328,32
3	G21DEG01	u	Anul.lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, tabicat del clavegueró, reblert de sorra i col.locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix. (P - 18)	210,04	1,000	210,04
4	G2143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador inclòs canon (P - 14)	23,71	2,400	56,90
5	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora, càrrega sobre camió i transport a abocador a qualsevol distància (P - 4)	5,22	81,950	427,78
6	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 7)	1,31	1.380,000	1.807,80
7	M9RZU010	u	Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic/formigó, amb morter de ciment (P - 30)	88,44	32,000	2.830,08
8	G219U030	m2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)	4,48	250,000	1.120,00
9	G21J3123	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor, i transport de runes i cànon d'abocament (P - 19)	5,73	52,500	300,83
10	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a abocador autoritzat o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclòs canon d'us (P - 3)	10,13	1.129,000	11.436,77

TOTAL Capítol 01.01 18.900,84

Obra 01 Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
 Capítol 02 INSTAL·LACIONS
 NIVELL 3 01 Renovació xarxa sanejament existent

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UB030201	u	Cates per a localització de serveis existents (P - 49)	38,89	4,000	155,56
2	U21DU010	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i cànon d'abocament (P - 40)	5,68	230,000	1.306,40
3	U222U020	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P - 41)	7,85	289,800	2.274,93
4	U2R4U200	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb contenidor, inclou cànon d'abocament i certificat d'abocament (P - 43)	13,02	149,040	1.940,50
5	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 6)	0,77	207,000	159,39
6	FDC15124	u	Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm de diàmetre (fins a 2,0 m d'alçada), inclòs	332,15	10,000	3.321,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 26/06/17

Pàg.: 2

		graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions 1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm ² , de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions amb col·lectors. Totalment instal·lat inclòs subministrament de material a peu d'obra. (P - 11)				
7	FFA1M225	u	Connexio de servei de fins a 10 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diàmetre nominal, per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclosa peça d'unió de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada. (P - 12)	309,26	3,000	927,78
8	FFA1M525	u	Connexio de servei de fins a 5 metres amb tub de PVC, per sanejament amb doble pared, llis interior corrugat exterior tipus Sanecor o similar, de 250 mm de diàmetre nominal, per a col·locar soterrat, protegit amb formigó. Inclosa peça d'unió de PVC de qualsevol tipus, connexio a la xarxa principal i transport de material a peu d'obra. Totalment finalitzada. (P - 13)	179,26	25,000	4.481,50
9	FD7F0220	m	Subministrament i col·locació tub de PVC DN 315 mm, de paret estructurada de doble capa, tipus Sanecor o equivalent, llisa interior i corrugada exterior, i rigidessa SN 8 (>8 kN/m ²), segons la norma UNE-EN 13476-3, i junta elastomèrica, col·locat al fons de rasa sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor i rebliment amb sorra fins 10 cm per damunt del tub. Inclosa execució de junts i p.p. de peces especials, neteja, proves, comprovació amb càmera de vídeo i connexio a xarxa o pou. Tot inclòs completament acabat segons empresa concessionària del servei. (P - 10)	23,30	230,000	5.359,00
10	GD5ZAK7J	u	Subministrament i instal·lació de reixa interceptora més canaleta de fosa dúctil de classe D-400 revestida amb pintura negra, superfície metàl·lica antilliscant, de fosa gris de 980x490x70 mm. (P - 27)	223,89	8,000	1.791,12
11	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra calcària d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb una compactació del 95% PM (P - 9)	26,93	105,650	2.845,15
12	F228A80F	m3	Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de préstec, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM (P - 8)	7,79	165,600	1.290,02

TOTAL NIVELL 3	01.02.01	25.852,85
-----------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	02	Renovació xarxa aigua potable existent

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UD352752	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment i tapa fixa TH60 de fundició dúctil BENITO de dimensions exteriors 625x625mm i interiors 580x580mm. (P - 54)	183,71	3,000	551,13
2	UN12D424	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb tancament elàstic, unió amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de PN, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge. (P - 55)	190,91	2,000	381,82

EUR

PRESSUPOST

Data: 26/06/17

Pàg.: 3

3	U228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material) (P - 42)	8,07	2,370	19,13
4	U2R4U200	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb contenidor, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament (P - 43)	13,02	11,520	149,99
5	F2226223	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió, inclòs el transport de les terres sobrants a abocador, a qualsevol distància i canon d'us o transport a zona d'aplec indicada per la DO. (P - 5)	6,35	11,970	76,01
6	EMA22037	u	Subministrament i col.locació de vàlvula comporta DN 100 mm de fosa dúctil de descàrrega amb tancament elàstic, unió amb brides, PN 16 connexionada a la xarxa per a buidat de la xarxa d'abastament i connexió amb xarxa de sanejament, per ser muntada en arqueta soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	209,51	1,000	209,51
7	EMA22005	u	(P - 2) Escomesa domiciliària per a comptador de DN30 mm a façana des de la xarxa general municipal d'aigua potable (SOREA) fins una longitud màxima de 8 m constituïda per: banda d'acer inoxidable per collaret, capçal de collaret de presa de fosa dúctil de 2", femella reductora de llautó de 2" a 1 1/2", enllaç de llautó de 1 1/2", canonada PEAD PE 100 PN10 de DN 50 mm, colze 90° de llautó de 1 1/2", vàlvula de bola pas recte de llautó de 1 1/2", i boca arqueta de clau de 190x190 mm. Inclosa p.p. d'excavació i rebliment. Totalment acabada i funcionant.	151,77	25,000	3.794,25
8	U06SA030	ud	(P - 1) Arqueta per allotjament de vàlvules en conduccions d'aigua, de diàmetres compresos entre 60 i 250 mm., de 2200x2200x1500 mm. interior, construïda amb fàbrica de maó macís, rematat amb morter de ciment, col·locat sobre solera de formigó en massa HM/20/P/20/I de 10 cm. de gruix, enfoscat i brunyida per l'interior amb morter de ciment, llosa de formigó 20 cm. i tapa de fosa, acabada i con p.p. de mitjans auxiliars, sense incloure l'excavació, ni el reblert perimetral posterior.	1.315,01	1,000	1.315,01
9	UB030201	u	Cates per a localització de serveis existents (P - 49)	38,89	4,000	155,56
10	U06VEM032	ud	(P - 31) Subministrament i instal·lació de Te de fosa amb dos endolls de 150 mm i la derivació de 150 mm. de diàmetre, col.locat a canonada de fosa d'abastament d'aigua, i/juntas, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	165,65	2,000	331,30
11	U06VEM101	ud	(P - 37) Subministrament i instal·lació de reducció amb dos endolls de 200 i de 150 mm. de diàmetre, col.locat a canonada de fosa d'abastament d'aigua, i/juntas, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	149,19	2,000	298,38
12	U06VAV029	ud	(P - 39) Subministrament i col.locació de vàlvula comporta DN 150 mm de fosa dúctil de descàrrega amb tancament elàstic, unió amb brides, PN 16 connexionada a la xarxa d'abastament, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	424,85	3,000	1.274,55
13	U06VAV234	ud	(P - 35) Subministrament i col.locació de vàlvula reductora/limitadora de cabal, de fosa, amb brides, de 6" de diàmetre, PN 16, connexionada a la xarxa d'abastament, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	1.829,15	1,000	1.829,15
14	U06VAC014	ud	(P - 36) Subministrament i col.locació de collari de pressa de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN200 mm, incllús calat de canonada per escomesa, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	36,57	4,000	146,28
15	U06VAC013	ud	(P - 34) Subministrament i col.locació de collari de pressa de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN150 mm, incllús calat de	31,65	16,000	506,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 26/06/17

Pàg.: 4

		canonada per escomesa, per ser muntada en pericó de canalització soterrada, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.				
		(P - 33)				
16	U06VEM040	ud	Subministrament i col.locació de brida de fosa dúctil per canonada de xarxa d'abastament de DN200 mm, tipus junta endoll, incloent p.p. d'accessoris i elements de muntatge.	144,44	20,000	2.888,80
			(P - 38)			
17	U06TU020	m.	Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre interior per rasa sobre llit d'arena, reblert lateral i superior fins 10 cm per damunt la generatriu amb la mateixa arena, i/p.p. de junta estàndard col·locada i mitjans auxiliars, sense incloure excavació i posterior reblert de la resa, col·locada s/NTE-IFA-11. (P - 32)	46,21	5,000	231,05
TOTAL	NIVELL 3		01.02.02			14.158,32

Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	03	Cruament BT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UB030301	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, amb guies de plàstic, incloent rebliment amb formigó i col.locació de cinta de senyalització a la part superior de la rasa. (P - 50)	17,02	25,000	425,50
2	UB030201	u	Cates per a localització de serveis existents (P - 49)	38,89	4,000	155,56
3	U222U020	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P - 41)	7,85	7,000	54,95
4	U2R4U200	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb contenidor, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament (P - 43)	13,02	1,800	23,44
5	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)	146,33	8,000	1.170,64
6	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 29)	67,63	8,000	541,04
7	F228A80F	m3	Subministrament, rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació o de préstec, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant, amb necessitat d'humectació i amb compactació del 95 % PM	7,79	4,500	35,06
			(P - 8)			
TOTAL	NIVELL 3		01.02.03			2.406,19

Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
Capítol	03	PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UB000201	m3	Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals en terreny de difícil accés. (P - 45)	103,39	249,200	25.764,79

EUR

PRESSUPOST

Data: 26/06/17

Pàg.: 5

2	UBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 52)	58,54	1,000	58,54
3	UBBZU010	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat (P - 53)	17,39	2,000	34,78
4	UBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 51)	3,06	5,000	15,30
5	U9B3W320	m2	Paviment de pedra natural gris tipus MACAEL, de 7 cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter (P - 44)	61,71	268,000	16.538,28
6	GBA6U160	u	Subministrament i instal·lació de banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinés") amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment. (P - 26)	1.532,77	2,000	3.065,54

TOTAL	Capítol	01.03	45.477,23
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
Capítol	04	ESTRUCTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)	5,97	2,000	11,94
2	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 22)	7,65	5,000	38,25
3	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 25)	30,38	4,130	125,47
4	G450U050	m3	Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 23)	81,62	1,580	128,96
5	G4B0U020	kg	Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 24)	0,83	86,480	71,78
6	G32GX054	m2	Mur bloc de morter de ciment, fins a 1 m d'alçada, armat vertical B 500 S diàmetre 25 cada 50 cm i armat horitzontal Murfor RND.5/Z 200 o similar, i reblert de formigó HA-25/P/20/I. Tot inclòs i completament acabat segons plànols. (P - 21)	116,00	4,000	464,00

TOTAL	Capítol	01.04	840,40
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
Capítol	05	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UB000401	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de les Obres, d'acord amb l'ESSB del Projecte i el PSS del Contractista. (P - 46)	2.250,00	1,000	2.250,00

TOTAL	Capítol	01.05	2.250,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
Capítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 26/06/17

Pàg.: 6

1	UB000402	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Gestió dels Residus generats a l'Obra, segons estimació de l'Annex núm. 6.. (P - 47)	1.690,00	1,000	1.690,00
---	----------	----	--	----------	-------	----------

TOTAL	Capítol		01.06			1.690,00
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou
Capítol	07	IMPREVISTOS I VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UB000501	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos i varis de les obres valorades. (P - 48)	3.500,00	1,000	3.500,00

TOTAL	Capítol		01.07			3.500,00
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/06/17

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	18.900,84
Capítol	01.02	INSTAL·LACIONS	42.417,36
Capítol	01.03	PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIO	45.477,23
Capítol	01.04	ESTRUCTURES	840,40
Capítol	01.05	SEGURETAT I SALUT	2.250,00
Capítol	01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	1.690,00
Capítol	01.07	IMPREVISTOS I VARIS	3.500,00
Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou	115.075,83
			115.075,83
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Pavimentació i Serveis Raval Nou	115.075,83
			115.075,83

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	115.075,83
13 % Despeses Generals SOBRE 115.075,83.....	14.959,86
6 % Benefici Industrial SOBRE 115.075,83.....	6.904,55
Subtotal	136.940,24
21 % IVA SOBRE 136.940,24.....	28.757,45
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 165.697,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

Reus, Juny de 2017

INVALL, SA
L'autor del projecte



Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm 14.111